

ANEXO VI-CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS N.º002/2021 - PROCESSO N° 064/2021

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA	PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE	
RAZÃO SOCIAL	ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	
CNPJ	17.614.540/0001-68	
Endereço	RUA ANTONIETA CANELA, 251ª - BAIRRO SÃO JUDAS TADEU EM MONTES CLAROS MG.	
Telefone/Fax	(38) 99988-1977	
Nome do Signatário (Para Assinatura do Contrato)	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	
Identificação do signatário	RG: MG 3.242	CPF: 503.754.826-87
Informações Bancárias:	AGÊNCIA DO BANCO SIC00B	CONTA: agência 3144 - cc: 41.928-1
Prazo de validade da Proposta	60 dias	

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.


E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de

17.614.540/0001-68

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

TOMADA DE PREÇOS 002/2021





abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;

3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens.

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Apresentamos o valor global de R\$ 335.716,04 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e quatro centavos) conforme planilha orçamentária de composição de custos e cronograma físico financeiro anexo.

Campo Azul /MG, 30 de novembro de 2021.

Luiz Carlos Barbosa da Silva
Diretor/Representante legal

[17.614.540/0001-68]

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Antonieta Canela, 251-A - Bº. São Jussé
Cep: 32.401-004

Montes Claros

MG



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL		ISS COBRADO 5,0 %	DATA: 30/11/2021	
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO			FOLHA Nº: 01/01	
LOCAL: RUA DA CRECHE, RUA "04" e RUA "05" - VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG.		FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE JULHO 2021 - DESONERADA		<input type="checkbox"/> DIRETA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		LDI 29,59%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES:							
1.01	ED-50152	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 3,0x1,50 m	unid.	1,00	1.039,14	1.346,62	1.346,62
1.02	SINAPI 99064	Locação topográfica para obra de pavimentação	m	1.620,00	0,47	0,61	988,20
Sub-total ----->							2.334,82
TERRAPLENAGEM:							
2.01	RO-40192	Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria	m3	488,49	2,92	3,78	1.846,49
2.02	RO-41081	Regularização de sub leito com procton normal	m2	3.256,60	0,81	1,05	3.419,43
Sub-total ----->							5.265,92
PAVIMENTAÇÃO:							
3.01	ED-50416	Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 Mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm.	m2	2.716,60	66,00	85,53	232.350,80
Sub-total ----->							232.350,80
DRENAGEM:							
4.01	ED-51139	Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (12x16,7x35) cm, incluindo escavação, reaterro e rejuntamento	m	1.142,00	39,42	51,08	58.333,36
4.02	ED-14763	Sarjeta de concreto FCK = 15,0 Mpa, largura 50,0 cm, espessura 7,0 cm - inclinação = 15%, inclusive escavação, apiloamento e transporte, com retirada do material escavado.	m	1.062,00	25,92	33,59	35.672,58
Sub-total ----->							94.005,94
TRANSPORTES:							
5.01	RO-41337	Transporte de material de qualquer natureza, distância média de transporte até 10,0 Km - (Material escavado das ruas para bota-fora) (DMT = 2,0 Km)	m3xKm	976,98	1,39	1,80	1.758,56
Sub-total ----->							1.758,56
TOTAL GERAL DA OBRA							335.716,04

Campo Azul/MG, 30 de novembro de 2021.

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 56218/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL		VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:		DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021															
A: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS DE CONCRETO		R\$ 355.261,72																	
B: CALÇAMENTO DE RUAS "04" e RUA "05" - MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL/MG		R\$ 300.000,00																	
C: RUA DA CRECHE, RUA "04" e RUA "05" - MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL/MG		R\$ 65.261,72																	
ITEM	CODIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:					TOTAL											
			FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		MÊS 4	MÊS 5									
1.00		CALÇAMENTO DE RUAS:																	
1.1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	0,70%	100,00%														100,00%
			Financeiro	2.334,82	2.334,82														2.334,82
1.2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	1,57%	100,00%														100,00%
			Financeiro	5.265,92	5.265,92														5.265,92
1.3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	69,21%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%
			Financeiro	232.350,80	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	46.470,16	232.350,80
1.4	DRE-001	DRENAGEM:	Físico %	28,00%	28,00%														25,00%
			Financeiro	94.005,94	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	23.501,49	94.005,94
1.5	OBR-001	TRANSPORTES	Físico %	0,52%	100,00%														100,00%
			Financeiro	1.758,56	1.758,56														1.758,56
TOTAL			Financeiro	R\$ 335.716,04	R\$ 55.829,58	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 69.963,22	R\$ 335.716,04

Observações:


 LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL -
 CREA MG 56218/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL

Obra: Calçamento com Blocos Sextavados de Concreto
Local : Rua da Creche, Rua "04" e Rua "05" - Vila São José
Município: Campo Azul/MG.
Programa: Emenda Parlamentar/Transferência Especial

Pag - 01/01

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CALÇAMENTO		
DATA:	04 de outubro de 2021		
1.0	COMPOSIÇÃO:		
1.1	Administração Central (AC)	4,67%	AC
1.2	Lucro (L)	7,30%	L
1.3	Despesas Financeiras (DF)	0,31%	DF
1.4	Seguros, Garantias e Risco	1,71%	
1.5	Seguros + Garantias	0,74%	S
1.6	Risco (R)	0,97%	R
1.7	Tributos sobre a receita (T)	7,15%	T
1.6.1	ISS	3,50%	
1.6.2	PIS	0,65%	
1.6.3	COFINS	3,00%	
1.6.4	CPRB (INSS)	4,50%	
	BDI	29,59%	

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - (I + CPRB))}$$

BDI (Numerador): 14,49%
BDI (Denominador): 88,35%

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES
Assinado digitalmente por
MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES
LOPES.0153299460501532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA 224.188/D - MG

OSEAS ALMEIDA JUNIOR:85058262649
2649
Assinado de forma digital
por OSEAS ALMEIDA
JUNIOR:85058262649
Dados: 2021.11.17
09:31:12 -03'00'


Luiz Carlos Barbosa da Silva
Engenheiro Civil
CREA/MG 58.218/D



