

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL**

Obra: **PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DE ÁGUAS PLUVIAIS.**  
 Local : **RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO, RUA LUIS RUAS, RUA ZEZINHO DE BIDUCA, RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA, RUA ANTÔNIO COSTA - CENTRO; RUA "C" E RUA "D" - BAIRRO VILA MARIA; RUA "A" E RUA "E" - BAIRRO CAMPO BELO; RUA PORTO ALEGRE - BAIRRO AFONSO MOURÃO; RUA MARIETA PEREIRA DA CRUZ E RUA LUCAS PAULINO - VILA SÃO JOSÉ.**  
 Município : **CAMPO AZUL/MG.**  
 Data: **30 DE JULHO DE 2024.**  
 Fonte: **RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.**

QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS  
 RUAS DIVERSAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG

Item	Nome Rua	Comprimento	Largura das Ruas		Extensões		Áreas			Observações
			Incluso Sarjeta	Excluso Sarjeta	Meio-fio	Sarjeta	Pavimento	Sarjetas	Regularização	
<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COMPLETA - (TERRAPLENAGEM, BASE, CAPA ASFÁLTICA CBUQ, MEIO-FIO E SARJETAS) - RUAS DIVERSAS:</b>									
	<b>SEDE DO MUNICÍPIO:</b>									
1.1	RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO - CENTRO	106,50	6,00	5,00	213,00	213,00	532,50	106,50	639,00	
1.2	RUA LUIS RUAS - CENTRO	143,10	7,00	6,00	286,20	286,20	858,60	143,10	1.001,70	
1.3	RUA ZEZINHO DE BIDUCA - CENTRO	158,20	7,00	6,00	316,40	316,40	949,20	158,20	1.107,40	
1.4	RUA PORTO ALEGRE - BAIRRO AFONSO MOURÃO	39,00	7,00	6,00	78,00	78,00	234,00	39,00	273,00	
1.5	RUA "C" - BAIRRO VILA MARIA	65,05	6,00	5,00	130,10	130,10	325,25	65,05	390,30	
1.6	RUA "D" - BAIRRO VILA MARIA	143,25	6,00	5,00	286,50	286,50	716,25	143,25	859,50	
1.7	RUA "A" - BAIRRO CAMPO BELO	87,30	7,00	6,00	174,60	174,60	523,80	87,30	611,10	
1.8	RUA "E" - BAIRRO CAMPO BELO	55,00	7,60	6,60	110,00	110,00	363,00	55,00	418,00	
	<b>SUBTOTAL ----&gt;&gt;&gt;</b>	<b>797,40</b>			<b>1.594,80</b>	<b>1.594,80</b>	<b>4.502,60</b>	<b>797,40</b>	<b>5.300,00</b>	
	<b>VILA SÃO JOSÉ:</b>									
1.9	RUA MARIETA PEREIRA DA CRUZ - VILA SÃO JOSÉ	202,30	6,00	5,00	404,60	404,60	1.011,50	202,30	1.213,80	
1.10	RUA LUCAS PAULINO - VILA SÃO JOSÉ	32,00	6,40	5,40	64,00	64,00	172,80	32,00	204,80	
	<b>SUBTOTAL ----&gt;&gt;&gt;</b>	<b>234,30</b>			<b>468,60</b>	<b>468,60</b>	<b>1.184,30</b>	<b>234,30</b>	<b>1.418,60</b>	
	<b>TOTAL PAVIMENTAÇÃO COMPLETA ----&gt;&gt;</b>	<b>1.031,70</b>			<b>2.063,40</b>	<b>2.063,40</b>	<b>5.686,90</b>	<b>1.031,70</b>	<b>6.718,60</b>	
	<b>DESCONTO DE MEIO-FIO E SARJETA NOS CRUZAMENTOS</b>				22,56	22,56				
	<b>TOTAL DE MEIO-FIO E SARJETA COM DESCONTO:</b>				<b>2.040,84</b>	<b>2.040,84</b>				
<b>2.0</b>	<b>REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ - RUAS DIVERSAS:</b>									
2.1	RUA ANTÔNIO COSTA - CENTRO:									
	TRECHO 01	85,92	VARIÁVEL	VARIÁVEL			675,07			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 02	32,92	VARIÁVEL	VARIÁVEL			196,73			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 03	10,40	VARIÁVEL	VARIÁVEL			91,20			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 04	49,69	VARIÁVEL	VARIÁVEL			337,57			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 05	43,15	VARIÁVEL	VARIÁVEL			258,69			Área extraída de Auto Cad
2.2	RUA LUIS RUAS - CENTRO:									
	TRECHO 01	10,20	VARIÁVEL	VARIÁVEL			91,67			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 02	34,70	VARIÁVEL	VARIÁVEL			270,48			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 03	11,16	VARIÁVEL	VARIÁVEL			90,95			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 04	65,22	VARIÁVEL	VARIÁVEL			555,78			Área extraída de Auto Cad
2.3	RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA - CENTRO:									
	TRECHO 01	61,65	VARIÁVEL	VARIÁVEL			280,33			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 02	11,50	VARIÁVEL	VARIÁVEL			95,81			Área extraída de Auto Cad
	TRECHO 03	32,63	VARIÁVEL	VARIÁVEL			258,54			Área extraída de Auto Cad
	<b>TOTAL RECAPEAMENTO ----&gt;&gt;&gt;</b>	<b>449,14</b>					<b>3.202,82</b>			
	<b>TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO ----&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.480,84</b>			<b>2.040,84</b>	<b>2.040,84</b>	<b>8.889,72</b>	<b>1.031,70</b>	<b>6.718,60</b>	

CAMPO AZUL/MG, 04 DE JUNHO DE 2024.

Marcos Paulo Madureira Lopes  
 Eng° Civil - CREA 224188/D - MG.  
 Responsável Técnico

Oseas Almeida Júnior  
 Prefeito Municipal de Campo Azul/MG.